

Formular F1

OBIECTIV: 010A AMENAJARE TROTUARE IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: KARTUM PROJECT SRL

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA	din care C + M
	1	2	3
4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
1	TROTUARE		
	TOTAL capitol/ subcapitol		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		



Formular F2

OBIECTIV: 010A AMENAJARE TROTUARE IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: KARTUM PROJECT SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 1 TROTUARE

Nr.cap/ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
4.1.	1	2
4.1.1	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1.1	1 Amenajare trotuare	
4.1.1.2	2 Semnalizare rutiera	
TOTAL I		
TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
Taxa pe valoarea adaugata		
TOTAL valoare (inclusiv TVA)		



Formular F3

OBIECTIV: 010A AMENAJARE TROTUARE IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: KARTUM PROJECT SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 TROTUARE

Categoria de lucrari: 1 Amenajare trotuare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Valoare	
				Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1	82 SUTE MC	11,47000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1					
2	TSA02A1	82 M CUB	286,80000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.USOR					
3	TSC35A31	82 SUTE MC	14,34000		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M					
4	TRA01A05P	82 TONE	2581,20000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
5	DG06A1	82 M CUB	77,00000		
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA					
6	TSC35A31	82 SUTE MC	0,77000		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M					
7	TRA01A05P	82 TONE	192,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
8	TSD02A1	82 SUTE MC	1,44000		
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM					
9	TSD07A1	82 SUTE MC	1,44000		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %					
10	TSD14A1	82 M CUB	14,40000		
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.					
11	TRA05A05	82 TONE	14,40000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.\$					
12	TSE04A1	82 SUTE MP	35,84000		
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BU LDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2					
13	TSE06A1	82 SUTE MP	35,84000		
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.NECOEZ.					
14	DE11A1	82 M	5700,00000		
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM L:10173 -M :9000293 -BETON DE CIMENT C16/20					

Executant0013	Obiectiv010A	Obi1	Cate1		
0	1	2	3	4	5
15	TRA06A20	82 TONE	607,39000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM					
16	TRA01A20	82 TONE	27,36000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.					
17	DA06A1	82 M CUB	537,60000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL- TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
18	TRA01A20	82 TONE	1198,15000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.					
19	DA06A2	82 M CUB	179,20000		
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL- TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
20	TRA01A20	82 TONE	375,89000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.					
21	DD02A2	82 MP	3584,00000		
PAVAJ EXECUTAT CU PAVELE NORMALE CALIT II PE UN SUBSTR DE NISIP					
22	TRA02A20	82 TONE	769,68000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					



Formular F3


OBIECTIV: 010A AMENAJARE TROTUARE IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI
 PROIECTANT: KARTUM PROJECT SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 TROTUARE

Categoria de lucrari: 2 Semnalizare rutiera

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DF24A1	82 BUCATA		2,00000		
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To		
Profit		Po =		% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				



Formular C6

OBIECTIV: 010A AMENAJARE TROTUARE IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod U/M Denumire material Furnizorul	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	2100024 KG CIMENT PORTLAND	5814,000 P 40 SACI S 388			5,872
2	2200393 M CUB BALAST NESPALAT DE RIU	704,793 0-70 MM			1198,149
3	2200513 M CUB NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI	17,100 0,0-3,0 MM			23,085
4	2200525 M CUB NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI	686,515 0,0-7,0 MM			926,795
5	2800325 M BORDURA BETON PT TROTUARE	5814,000 750X150X100 B2 S 1139			191,862
6	5817446 BUCATA SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M	1,200 8X 30 GR. 5.8 S 6220			0,000
7	6103294 KG VOPSEA MINIU DE PLUMB	0,036 V.351-3 NTR 90-80			0,000
8	6202507 KG VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A	0,020 A S 917			0,000
9	6202806 M CUB APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE	277,465			277,465
10	6202818 M CUB APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	17,100			17,100
11	6301690 BUCATA STILP PT PLACI INDICATOARE DINTEAVA OTEL D=50	3,040			0,043
12	6311889 BUCATA BRATARA SIMPLA 1 CIRJE MARE	4,800			0,004
13	6716156 MP COVOR PVC F.SUP.TIP A CALI G=2,0 LAT=1500 IMPRIM. S7361	0,720			0,002
14	6716974 MP FOLIE REFLECTORIZANTA (IMPORT)	0,088			0,000
15	7100081 BUCATA INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 8A S1848	0,160			0,000
16	7100093 BUCATA INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 8B S1848	0,160			0,000
17	7100108 BUCATA INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 8C S1848	0,160			0,000
18	7100213 BUCATA INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F21 S1848	0,160			0,000
19	7101011 BUCATA INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. PATRAT L= 600 MM F36 S1848	0,320			0,001
20	7101217 BUCATA INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600 MM F63A S1848	0,640			0,002
21	7101255 BUCATA INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600 MM F66A S1848	0,320			0,001
22	7101322 BUCATA INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600 MM F70 S1848	0,160			0,000
23	9000021 MP PAVELE PIETONALE DE 6 CM GROSIME	4300,800			0,000

Executant0013		Obiectiv010A				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
24	9000293	M CUB	253,080			0,000
BETON DE CIMENT C16/20						
Total M:						2640,385

PROIECTANT
KARTUM PROJECT SRL



OBIECTIV: 010A AMENAJARE TROTUARE IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul roman
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010821 DULGHER PODURI 21	7,29300			
2	0011321 FINISOR TERASAMENTE 21	194,93380			
3	0012811 PAVATOR 11	620,24700			
4	0012812 PAVATOR 12	1218,47940			
5	0012821 PAVATOR 21	206,74660			
6	0012822 PAVATOR 22	794,68440			
7	0012832 PAVATOR 32	1392,92570			
8	0019621 SAPATOR 21	215,10000			
9	0019622 SAPATOR 22	711,30300			
10	0019911 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11	7,29300			
11	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	450,40870			
12	0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	54,51260			
13	0029932 MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32	0,02770			
Total m:		5873,95510			

Lucrarea se incadreaza in grupa: _____ :

PROIECTANT
KARTUM PROJECT SRL



Formular C8

OBIECTIV: 010A AMENAJARE TROTUARE IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0002509 MOTOCOMPRESOR DE AER, MOBIL, JOASA PRES., DEBIT 4-5, 9MC/MIN	61,60000		
2	A 0002801 CIOCAN PNEUMATIC (EXCL.CONSUM AER) 8-15 KG	61,60000		
3	T 0003521 EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC (BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC	42,66840		
4	T 0003553 BULDOZER PE SENILE 65- 80 CP	6,04960		
5	T 0004004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI (VALTURI) PINA LA 12TF	234,38050		
6	T 0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI (VALTURI), R8-14; DE 14TF	109,67040		
7	T 0005603 AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T	23,66080		
8	T 0007406 INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC	21,75840		
Total U:		561,38810		

PROIECTANT
KARTUM PROJECT SRL



OBIECTIV: 010A AMENAJARE TROTUARE IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
1	TRA01A05P	TONE	(Ob./Categ. 1/1)	a.	2773,70000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			b.	2773,70000	\$
2	TRA05A05	TONE	(Ob./Categ. 1/1)	a.	14,40000	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM.			b.	14,40000	\$
3	TRA06A20	TONE	(Ob./Categ. 1/1)	a.	607,39000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM			b.	607,39000	\$
4	TRA01A20	TONE	(Ob./Categ. 1/1)	a.	1601,40000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.			b.	1601,40000	\$
5	TRA02A20	TONE	(Ob./Categ. 1/1)	a.	769,68000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.			b.	769,68000	\$
Total transport auto din articole de lucrari					5766,57000	
Total t:					5766,57000	

