

Formular F1

OBIECTIV: 011 MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUM SATESC DS89 IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: S.C. ECOMARY S.R.L.

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA	din care C + M
	1	2	3
4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
1	Modernizare prin asfaltare		
	TOTAL capitol/ subcapitol		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

PROIECTANT

S.C. ECOMARY S.R.L.



Formular F2

OBIECTIV: 011 MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUM SATESC DS89 IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: S.C. ECOMARY S.R.L.

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 1 Modernizare prin asfaltare

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	01 Sapatura	
4.1.2	02 Pregatire platforma	
4.1.3	03 Strat de forma din balast	
4.1.4	04 Strat de fundatie balast	
4.1.5	05 Strat baza balast ames.optimal	
4.1.6	06 Strat legatura BADPC 22,4	
4.1.7	07 Strat uzura BAPC 16	
4.1.8	08 Acostamente din balast	
4.1.9	09 Acostamente betonate	
4.1.10	10 Completare cu balast	
4.1.11	11 Taluzare	
4.1.12	12 Sant betonat	
4.1.13	13 Rigola de acostament	
4.1.14	14 Indicatoare rutiere	
4.1.15	15 Marcaje longitudinale	
TOTAL I		

Formular F2

0 Executant0012 Obiectiv011 Obi1

1 2 3

TOTAL valoarea (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoarea (inclusiv TVA)

PROIECTANT

S.C. ECOMARY S.R.L.



Formular F3

OBIECTIV: 011 MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUM SATESC DS89 IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: S.C. ECOMARY S.R.L.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Modernizare prin asfaltare

Categoria de lucrari: 01 Sapatura

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSC04E1	82 SUTE MC		1,19000		
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.1						
2	TSA04C2	82 M CUB		20,96000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA N.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE						
3	TSC35A3	82 SUTE MC		0,21000		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M						
4	TRA01A10P	82 TONE		251,52000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$						
5	TSD03C1	82 SUTE MC		1,40000		
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.1 SAU 2						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT
S.C. ECOMARY S.R.L.



Formular F3

OBIECTIV: 011 MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUM SATESC DS89 IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: S.C. ECOMARY S.R.L.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Modernizare prin asfaltare

Categoria de lucrari: 02 Pregatire platforma

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSE05B1	82 SUTE MP		2,79000		
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2						
2	TSE06A1	82 SUTE MP		2,79000		
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.NECOEZ.						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT
S.C. ECOMARY S.R.L.



Formular F3

OBIECTIV: 011 MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUM SATESC DS89 IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI

PROIECTANT: S.C. ECOMARY S.R.L.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Modernizare prin asfaltare

Categoria de lucrari: 03 Strat de forma din balast

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DA06B1	82 M CUB		24,55000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST						
2	DA06A1	82 M CUB		2,73000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA						
3	TRA01A20	82 TONE		60,79000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$						
4	TRA05A05	82 TONE		6,33000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT
S.C. ECOMARY S.R.L.



Formular F3

OBIECTIV: 011 MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUM SATESC DS89 IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: S.C. ECOMARY S.R.L.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Modernizare prin asfaltare

Categoria de lucrari: 04 Strat de fundatie balast

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa				
Observatii						
Corectii						
Liste anexe						
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DA06B1	82 M CUB		35,87000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST						
2	DA06A1	82 M CUB		4,00000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA						
3	TRA01A20	82 TONE		88,84000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$						
4	TRA05A05	82 TONE		9,25000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST. DE 5 KM.\$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT
S.C. ECOMARY S.R.L.



Formular F3

OBIECTIV: 011 MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUM SATESC DS89 IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: S.C. ECOMARY S.R.L.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Modernizare prin asfaltare

Categoria de lucrari: 05 Strat baza balast ames.optimal

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DA06B1_BAO	M CUB	27,85000			
STRAT DE BAZA DIN BALAST AMESTEC OPTIMAL, ASTERNER E MECANICA						
2	DA06A1_BAO	M CUB	3,09000			
STRAT DE BAZA DIN BALAST AMESTEC OPTIMAL, ASTERNER E MANUALA						
3	TRA01A20	82 TONE	68,96000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$						
4	TRA05A05	82 TONE	7,18000			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT
S.C. ECOMARY S.R.L.



Formular F3

OBIECTIV: 011 MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUM SATESC DS89 IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: S.C. ECOMARY S.R.L.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Modernizare prin asfaltare

Categoria de lucrari: 06 Strat legatura BADPC 22,4

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DB01A1	82 MP		193,42000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$						
2	DB02D1	82 SUTE MP		1,93000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA						
3	TRA05A50	82 TONE		0,09000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 50 KM\$						
4	DB13B1	82 TONE		30,37000		
STRAT LEGAT (BINDER) DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA						
5	9000492	TONE		30,46000		
MIXTURA ASFALTICA TIP BADPC 22,4						
6	TRA01A30	82 TONE		30,46000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT
S.C. ECOMARY S.R.L.



Formular F3

OBIECTIV: 011 MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUM SATESC DS89 IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: S.C. ECOMARY S.R.L.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Modernizare prin asfaltare

Categoria de lucrari: 07 Strat uzura BAPC 16

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DB16H1	82 MP	192,66000			
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA						
2	9000067	TONE	18,50000			
MIXTURA ASFALTICA BAPC 16						
3	TRA01A30	82 TONE	18,50000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT
S.C. ECOMARY S.R.L.



Formular F3

OBIECTIV: 011 MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUM SATESC DS89 IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: S.C. ECOMARY S.R.L.


LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Modernizare prin asfaltare

Categoria de lucrari: 08 Acostamente din balast

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DA06A1	82 M CUB	0,49000			
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA						
2	TRA01A20	82 TONE	1,09000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 20 KM. \$						
3	TRA05A05	82 TONE	0,11000			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT
S.C. ECOMARY S.R.L.



Formular F3

OBIECTIV: 011 MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUM SATESC DS89 IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: S.C. ECOMARY S.R.L.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Modernizare prin asfaltare

Categoria de lucrari: 09 Acostamente betonate

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	IFB09A1	82 MP	18,75000			
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP						
2	TRA01A20	82 TONE	1,56000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$						
3	PC02A1	82 MP	5,00000			
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE						
4	IFA03C1	82 MP	18,75000			
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM. L:10173 -M :2100795 -BETON DE CIMENT C30/37						
5	TRA06A30	82 TONE	4,50000			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT
S.C. ECOMARY S.R.L.



Formular F3

OBIECTIV: 011 MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUM SATESC DS89 IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI
 PROIECTANT: S.C. ECOMARY S.R.L.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Modernizare prin asfaltare

Categoria de lucrari: 10 Completare cu balast

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DA06A1	82 M CUB	5,00000			
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA						
2	TRA01A20	82 TONE	11,14000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$						
3	TRA05A05	82 TONE	1,16000			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To		
Profit		Po =		% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT
 S.C. ECOMARY S.R.L.



Formular F3

OBIECTIV: 011 MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUM SATESC DS89 IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: S.C. ECOMARY S.R.L.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Modernizare prin asfaltare

Categoria de lucrari: 11 Taluzare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSE03D1	82 SUTE MP		0,20000		
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T.F.TARE						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT
S.C. ECOMARY S.R.L.



Formular F3

OBIECTIV: 011 MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUM SATESC DS89 IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: S.C. ECOMARY S.R.L.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari


Obiectul: 1 Modernizare prin asfaltare

Categoria de lucrari: 12 Sant betonat

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC04E1	82 SUTE MC	0,18000		
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.1					
2	TSA19C1	82 M CUB	4,40000		
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT .TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T.TARE					
3	TSE03D1	82 SUTE MP	0,62000		
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T.F.TARE					
4	TSC35A3	82 SUTE MC	0,04000		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M					
5	TRA01A10P	82 TONE	39,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
6	TSD03C1	82 SUTE MC	0,22000		
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.1 SAU 2					
7	PC02A1	82 MP	4,62000		
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					
8	IFB09A1	82 MP	61,60000		
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP					
9	IFA03D1	82 MP	61,60000		
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 15 CM. L:10173 -M :2100795 -BETON DE CIMENT C30/37					
10	TRA01A20	82 TONE	5,13000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$					
11	TRA06A30	82 TONE	22,18000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

Executant0012	Obiectiv011	Obi1	Cate12		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT
S.C. ECOMARY S.R.L.



Formular F3

OBIECTIV: 011 MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUM SATESC DS89 IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: S.C. ECOMARY S.R.L.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Modernizare prin asfaltare

Categoria de lucrari: 13 Rigola de acostament

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	IFB09A1	82 MP		37,80000		
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP						
2	TRA01A20	82 TONE		3,14000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$						
3	PC02A1	82 MP		25,20000		
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE						
4	PB02A1	82 M CUB		6,30000		
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE, ZID DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL L:10173 -M :2100795 -BETON DE CIMENT C30/37						
5	TRA06A30	82 TONE		15,12000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT
S.C. ECOMARY S.R.L.



Formular F3

OBIECTIV: 011 MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUM SATESC DS89 IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: S.C. ECOMARY S.R.L.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Modernizare prin asfaltare

Categoria de lucrari: 14 Indicatoare rutiere

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DF18A1	82 BUCATA		2,00000		
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL L:10173 -M :9000293 -BETON DE CIMENT C16/20 L:10826 -0001:6301793 -STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL						
2	DF19A1	82 BUCATA		2,00000		
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT L:10821 -0001:7101619 -INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848						
3	TRA06A30	82 TONE		0,48000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT
S.C. ECOMARY S.R.L.



Formular F3

OBIECTIV: 011 MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUM SATESC DS89 IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI
 PROIECTANT: S.C. ECOMARY S.R.L.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Modernizare prin asfaltare

Categoria de lucrari: 15 Marcaje longitudinale

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DF16B1	82 KM	0,13600			
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL FARA MICR STICLA						
2	DI19F1	82 ORE	0,41000			
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 5,5 T						
3	DF24A1	82 BUCATA	2,00000			
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To		
Profit		Po =		% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT
 S.C. ECOMARY S.R.L.



Formular C6

OBIECTIV: 011 MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUM SATESC DS89 IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2100795 M CUB		17,415			41,796
	BETON DE CIMENT C30/37					
2	2200393 M CUB		95,231			161,892
	BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM					
3	2200525 M CUB		6,143			8,294
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
4	2600206 KG		0,163			0,000
	BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754					
5	2600323 KG		87,815			0,096
	EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877					
6	2901167 M CUB		0,062			0,037
	MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040					
7	2903969 M CUB		0,013			0,007
	SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=18MM L=6,00M S 942					
8	2908737 M CUB		0,045			0,022
	GRINZI RASIN.CU 2 FETE PLANE GROS=10/12-35/35 L=4-6M					
9	2928335 MP		2,089			0,048
	PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PT PERETI					
10	3421097 KG		2,119			0,002
	OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N LT= 30					
11	3421358 KG		3,948			0,003
	OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N LT= 36					
12	3803269 KG		2,472			0,002
	SARMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889					
13	5800376 BUCATA		8,000			0,000
	SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X 25 GR. 5.8 S4272					
14	5817446 BUCATA		5,200			0,000
	SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30 GR. 5.8 S 6220					
15	5840405 BUCATA		8,000			0,000
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922					
16	5840766 BUCATA		4,000			0,000
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922					
17	5882142 KG		0,040			0,000
	SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 8 OL34 S 5200					
18	5882489 KG		0,080			0,000
	SAIBA PREC.PLATA PT.MET B M 6 OL34 S 5200					
19	6103294 KG		0,036			0,000
	VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80					
20	6108804 KG		10,200			0,011
	EMAIL ALB II E.109-5 NTR 1707-61					
21	6109418 KG		1,088			0,001
	DILUANT PTR PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9					
22	6200676 KG		0,108			0,000
	WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44					

Executant0012	Obiectiv011	0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
23	6202507 KG				0,020			0,000
	VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A					S 917		
24	6202806 M CUB				27,487			27,487
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE							
25	6202818 M CUB				3,040			3,040
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA							
26	6301690 BUCATA				3,040			0,043
	STILP PT PLACI INDICATOARE DINTEAVA OTEL D=50							
27	6301793 BUCATA				2,000			0,030
	STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL							
28	6311528 KG				1,462			0,001
	SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM							
29	6311889 BUCATA				4,800			0,004
	BRATARA SIMPLA 1 CIRJE MARE							
30	6716156 MP				0,720			0,002
	COVOR PVC F.SUP.TIP A CAL1 G=2,0 LAT=1500 IMPRIM. S7361							
31	6716974 MP				0,088			0,000
	FOLIE REFLECTORIZANTA (IMPORT)							
32	7100081 BUCATA				0,160			0,000
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 8A S1848							
33	7100093 BUCATA				0,160			0,000
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 8B S1848							
34	7100108 BUCATA				0,160			0,000
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 8C S1848							
35	7100213 BUCATA				0,160			0,000
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F21 S1848							
36	7101011 BUCATA				0,320			0,001
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. PATRAT L= 600 MM F36 S1848							
37	7101217 BUCATA				0,640			0,002
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600 MM F63A S1848							
38	7101255 BUCATA				0,320			0,001
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600 MM F66A S1848							
39	7101322 BUCATA				0,160			0,000
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600 MM F70 S1848							
40	7101619 BUCATA				2,000			0,009
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848							
41	7315789 KG				5,223			0,005
	DECOFROL							
42	9000067 TONE				18,500			0,000
	MIXTURA ASFALTICA BAPC 16							
43	9000143 M CUB				40,562			0,000
	BALAST AMESTEC OPTIMAL							
44	9000293 M CUB				0,200			0,000
	BETON DE CIMENT C16/20							
45	9000492 TONE				30,460			30,460
	MIXTURA ASFALTICA TIP BADPC 22,4							

Executant0012	Obiectiv011					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
					Total M:	273,308
:						

PROIECTANT
S.C. ECOMARY S.R.L.



Formular C7

OBIECTIV: 011 MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUM SATESC DS89 IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	12,83310			
2	0010122 ASFALTATOR 22	4,87620			
3	0010132 ASFALTATOR 32	7,61360			
4	0010152 ASFALTATOR 52	2,35320			
5	0010211 BETONIST 11	34,28250			
6	0010212 BETONIST 12	2,19500			
7	0010221 BETONIST 21	34,28250			
8	0010222 BETONIST 22	4,46900			
9	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	6,85920			
10	0010712 DULGHER CONSTRUCTII 12	1,04430			
11	0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21	3,25530			
12	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	5,92780			
13	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	12,05610			
14	0010742 DULGHER CONSTRUCTII 42	4,00400			
15	0010821 DULGHER PODURI 21	7,73300			
16	0011321 FINISOR TERASAMENTE 21	40,31420			
17	0012811 PAVATOR 11	35,89340			
18	0012821 PAVATOR 21	14,31800			
19	0012911 PIETRAR 11	12,99530			
20	0019621 SAPATOR 21	83,00160			
21	0019911 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11	7,73300			
22	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	62,89890			

Executant	0012	Obiecti011	0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
23	0019931				73,14870			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31								
24	0029932				0,00290			
MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32								
Total m:					474,09060			

_____ :

Lucrearea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT
S.C. ECOMARY S.R.L.



Formular C8

OBIECTIV: 011 MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUM SATESC DS89 IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003502 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA, MOT.TERMIC, 0,71-1,25 MC	1,56180		
2	T 0003546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	5,82350		
3	T 0003554 BULDOZER PE SENILE 81-180 CP	0,77760		
4	T 0003720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP	2,39400		
5	T 0004004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI (VALTURI) PINA LA 12TF	3,34800		
6	T 0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI (VALTURI),R8-14;DE 14TF	20,90550		
7	T 0004008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI DE 10,1-16TF	2,67450		
8	T 0004026 PERIE MECANICA PT CURATAT FUNDATII DE DRUMURI 6 CP	0,05800		
9	T 0004046 REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL. MOT.TERM.FARA PALPATOR 92CP	2,67450		
10	T 0004047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600 L	0,10230		
11	T 0004052 AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 5,5T	0,41000		
12	T 0004062 MASINA TRASAT BENZI CIRCULATIE MOTOR ARDERE INTER 40-45CP	0,95200		
13	T 0005603 AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T	3,05830		
14	T 0007406 INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC	0,32000		
Total U:		45,05990		

PROIECTANT
S.C. ECOMARY S.R.L.



Formular C9

OBIECTIV: 011 MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUM SATESC DS89 IN SAT HALAUCESTI, COMUNA HALAUCESTI, JUDETUL IASI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM	Tariful unitar / UM	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
1	TRA01A10P	TONE	(Ob./Categ. 1/01)	a.	291,12000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=10 KM			b.	291,12000	\$
2	TRA01A20	TONE	(Ob./Categ. 1/03)	a.	240,65000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.			b.	240,65000	\$
3	TRA05A05	TONE	(Ob./Categ. 1/03)	a.	24,03000	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM.			b.	24,03000	\$
4	TRA05A50	TONE	(Ob./Categ. 1/06)	a.	0,09000	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 50 KM			b.	0,09000	\$
5	TRA01A30	TONE	(Ob./Categ. 1/06)	a.	48,96000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.			b.	48,96000	\$
6	TRA06A30	TONE	(Ob./Categ. 1/09)	a.	42,28000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM			b.	42,28000	\$
Total transport auto din articole de lucrari					647,13000	
Total t:					647,13000	

PROIECTANT
S. C. ECOMARY S. R. L.

